



462.133.122
skala 1:1000

MAPA ZASADNICZA

założona w 1998r. przez
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
Radomierz, gm. Janowice Wielkie

CAD projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A 59-800 Lubań tel. 721 55 25	INWESTOR	TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
	Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie	Projekt zagospodarowania terenu	1:1000
	OBJEKT/ADRES	PROJEKTOWAŁ	PROJEKT
	Odbudowa uszkodzonej w wyniku powodzi drogi gminnej w Radomierzu dz. nr 456/1, 439, 443, 472, 465/2, 493, 488 Radomierz, gm. Janowice Wielkie	mgr inż. Robert Wieczorkowski NR UPR. 294/00/DOW; DOŚ/BO/0126/01	1
5	6	7	8
		DATA: 09.2012	

Dojazd do posesji z drogi - dz. nr 488 na odc. 0+0,137 km

Dojazd do posesji z drogi - dz. nr 488 na odc. 0+0,172 km

Dojazd do posesji z drogi - dz. nr 488 na odc. 0+0,139 km

Remont. droga gminna, dz. nr 493 0+0,038 km

Istn. przepust do wymiany na przepust $\phi 600$ l=6,5m dz. nr 488 na odc. dr. 0+0,121 km

Dojazd do posesji z drogi - dz. nr 488 na odc. 0+0,100 km

Dojazd do posesji z drogi - dz. nr 488 na odc. 0+0,037 km

Początek proj. remontu drogi Dz. nr 488, na odc. 0+0,000 km

ZESTAWIENIE:

Długość drogi: 1525,86 m
Obszar drogi (jezdni asfaltowej) : 5036,45 m²
Długość proj. krawężników: 2169,01 m
Długość pobocza: 2169,01 m
Obszar pobocza: 1336,28 m²
Długość korytek odwadniających: 556,36 m
Długość muru oporowego: 24,40 m
Ilość drzew do wycinki: 11 szt.
Rowy odwadniające do odtworzenia: 152,5 m
Ilość proj. do wymiany przepustów $\phi 300$: 3 szt.
o łącznej długości : 19,3m
Ilość proj. do wymiany przepustów $\phi 400$: 1 szt.
o łącznej długości : 7,6m
Ilość proj. do wymiany przepustów $\phi 600$: 3 szt.
o łącznej długości : 27,9m
Ilość proj. do wymiany przepustów $\phi 800$: 3 szt.
o łącznej długości : 29,0 m

OZNACZENIA:

- Granice jezdni asfaltowej
- Granice pobocza jezdni
- Oś drogi
- Istniejące przepusty do wymiany
- Korytka betonowe 50x50x15 na ławie betonowej
- Istniejące drzewa do wycinki