Droga gminna, dz. nr 393
0+0,383 km

Proj. przewężenia drogi na 2,6m
na odc. 0,483-0,500 km

Dojazd do posesji
na odc. 0+0,477 km

Proj. bariera energochłonna
L= 83,1 mb

Istn. przepust do wymiany
na przepust Ø300 l=6,0m
na odc. dr. 0+0,572 km

Proj. przepust
na przepust Ø300 l=7,0m
na odc. dr. 0+0,661 km

Dojazd do posesji
na odc. 0+0,664 km

Istn. przepust do wymiany
na przepust Ø300 l=7,0m
na odc. dr. 0+0,671 km

Istn. przepust do wymiany
na przepust Ø300 l=23,4m
na odc. dr. 0,671-0,694 km

Dojazd do posesji
na odc. 0+0,689 km

Projektowana bariera
energochłonna L=125mb

Dojazd do posesji
na odc. 0+0,851 km

Istn. przepust do wymiany
na przepust Ø600 l=6,5m
na odc. dr. 0+0,853 km

Dojazd do posesji
na odc. 0+0,861 km

Droga gminna, dz. nr 393
0+0,908 km

Obręb Trzcińsko

OZNACZENIA:
- Granice jezdni asfaltowej
- Oś drogi
- Proj. i istn. przepusty do wymiany
- Korytka betonowe 50x50x15
- Projektowana bariera energochłonna

ZESTAWIENIE:

Długość drogi: 1529,78 m
Obszar drogi: 4423,30 m²
Obszar jezdni asfaltowej: 3447,43 m²
Długość proj. krawężników: 2769,56 m
Długość korytek odwadniających: 290,00 m
Długość barier energochłonnych: 218,10 m
Ilość proj. do wymiany przepustów Ø300: 4 szt.
o łącznej długości : 43,4m
Ilość proj. do wymiany przepustów Ø600: 3 szt.
o łącznej długości : 18,5m

UWAGA:
Szerokość projektowanej do remontu drogi należy sprawdzić w terenie po geodezyjnym wytyczeniu granic !

CAD projekt
Robert Wieczorkowski
ul. Moniuszki 10A
59-800 Lubań
tel. 721 55 25

INWESTOR:
Gmina Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie

OBIEKT/ADRES:
Odbudowa uszkodzonej w wyniku powodzi drogi gminnej w Trzcińsku
dz. nr 393, Trzcińsko, gm. Janowice Wielkie

TYTUŁ RYSUNKU:
Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Robert Wieczorkowski
NR UPR. 294/00/DOW; DOŚ/BO/0126/01

DATA: 09.2012

SKALA: 1:1000

NR RYSUNKU: 2

Prezydium Państwowej Rady Narodowej
Biuro Projektów Wodnych Melioracji we Wrocławiu
Kierownik Robót
Weryfikator Pomiarów