

## Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

4/4

Nazwa inwestycji:	ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI DROGI GMINNEJ W TRZCIŃSKU.	
Adres inwestycji:	Dz. nr 393, Trzcínio, gmina Janowice Wielkie.	
Inwestor:	Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie	
Projektant:	mgr inż. Robert Wieczorkowski Upr. nr 294/00/DOW; DOŚ/BO/0126/01	
Projekt sporządzono w październiku 2012r.		

## **STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU**

### **1. DANE OGÓLNE**

- 1.1. Rodzaj i przeznaczenie obiektu : ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI DROGI GMINNEJ W TRZCIŃSKU
- 1.2. Inwestor : Gmina Janowice Wielkie  
ul. Kolejowa 2  
58-520 Janowice Wielkie
- 1.3. Adres inwestycji : Dz. nr 393, Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie.
- 1.4. Projekt sporządzono : Październik 2012

### **2. ZAKRES OPRACOWANIA**

Remont drogi w Trzcińsku na działce nr 393:

- rozbiórka istniejącej drogi, lokalne wzmocnienie istniejącej podbudowy kamiennej – uszkodzona nawierzchnia i podbudowa
- wykonanie nowej podbudowy z kamienia łamanego
- wykonanie podbudowy z mieszanki bitumicznej
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 6 + 4
- wykonanie nowych nawierzchni zjazdów wraz z podbudową i przepustami.
- Wykonanie barier energochłonnych

### **3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych**

- A. Podbudowa z tłuczni kamiennego. Str.
- B. Podbudowa z betonu asfaltowego. Str.
- C. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza. Str.
- D. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna Str.
- E. Cieki z kostki betonowej. Str.
- F. Przepusty pod zjazdami Str.