
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233226-9 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi nr 114297D, w miejscowości Janowice Wielkie.
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 649/3, ul. Partyzantów 58-520 Janowice Wielkie
INWESTOR : Gmina Janowice Wielkie
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie
BRANŻA : DROGI

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Robert Wieczorkowski
DATA OPRACOWANIA : 09.03.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

mgr inż. Robert Wieczorkowski
uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: 580/01/DUW

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.03.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-	km		
d.1	0111-02	górkowatym lub górskim.	km	1.40	
		1.4		RAZEM	1.40
2		Roboty rozbiórkowe			
2	KNNR 1-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w	m ³		
d.2	0202-10	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - korytowanie	m ³	2812.15	
		pod drogę gł. 55cm		RAZEM	2812.15
		5113*0.55			
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w	m ³		
d.2	0202-10	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - korytowanie	m ³	148.00	
		pod pobocza gł. 40cm		RAZEM	148.00
		370*0.40			
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-	m ³		
d.2	1103-04	dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km - wywóz na-	m ³	511.30	
	1103-05	wierzchni asfaltowej wraz z utylizacją		RAZEM	511.30
		5113*0.1			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	5483.00	
		5113+370		RAZEM	5483.00
3		Podbudowa droga			
6	KSNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01		m ²	5483.00	
		5113+370		RAZEM	5483.00
7	KSNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01		m ²	5483.00	
		5113+370		RAZEM	5483.00
4		Nawierzchnia droga			
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04		m ³	3.47	
		154.3*0.15*0.15		RAZEM	3.47
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.4	0403-03		m	154.30	
	analogia	154.3		RAZEM	154.30
10	KNR 2-31	Ława pod oporniki betonowe z oporem	m ³		
d.4	0402-04		m ³	65.84	
		2926.0*0.15*0.15		RAZEM	65.84
11	KNR 2-31	Oporniki betonowe o wym. 25x100 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.4	0403-03		m	2926.00	
	analogia	2926		RAZEM	2926.00
12	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i	m ²		
d.4	231 0511-03	8 cm - 21-50 elementów/m2 - pobocze drogi	m ²	370.00	
	analogia	370		RAZEM	370.00
13	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6	m ²		
d.4	0308-03	cm (warstwa wiążąca)	m ²	5113.10	
		5113.10		RAZEM	5113.10
14	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.4	0309-02	cm (warstwa ścieralna)	m ²	5113.00	
		5113.0		RAZEM	5113.00
5		Odwodnienie			
15	KNR 2-31	Ława pod ciek betonowy	m ³		
d.5	0402-04		m ³	5.33	
		71*0.5*0.15		RAZEM	5.33
16	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.5	0606-02		m	71.00	
		71		RAZEM	71.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		Przepust drogowe			
17	KNR-W 2-01 d.6 0211-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III (28.5+5)*1.5*1.5	m ³ m ³	 75.38	
				RAZEM	75.38
18	KNR 2-33 d.6 0601-03	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno- otworowych z rur o śr. 100 cm 5	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
19	KNR 2-33 d.6 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno- otworowych z rur o śr. 60 cm 28.5	m m	 28.50	
				RAZEM	28.50
20	KNR 2-33 d.6 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 6*2*1.6*1.6*0.4	m ³ m ³	 12.29	
				RAZEM	12.29
21	KNNR 10 d.6 0203-03 analogia	Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z łądu - wykonanie umocnienia skarp przy wylocie przepustu fi1000 15*0.2	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
7		Ściany oporowe			
22	KNNR 1 d.7 0202-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykop pod fun- damenty murów oporowych. 57*(1.5*1.5+1*1)	m ³ m ³	 185.25	
				RAZEM	185.25
23	KNR 2-02 d.7 0102-02	Ściany podziemia z kamienia twardego 57*1.5*0.4	m ³ m ³	 34.20	
				RAZEM	34.20
24	KNR 2-02 d.7 0102-04	Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego 57*1.0*0.4	m ³ m ³	 22.80	
				RAZEM	22.80
25	KNR 2-02 d.7 0102-05	Ściany z kamienia - dodatek za drugostronne licowanie 57*2.5	m ² m ²	 142.50	
				RAZEM	142.50
26	KNR 2-02 d.7 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie 57*1.5*0.4*2	m ² m ²	 68.40	
				RAZEM	68.40
27	KNNR 6 d.7 0703-02 analogia	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - barieroporęcz typ U-11b 57	m m	 57.00	
				RAZEM	57.00
8		Bariery energochłonne			
28	KNNR 6 d.8 0703-01 analogia	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg masa do 19 kg/m - ze słupkiem co 2m 299	m m	 299.00	
				RAZEM	299.00
9		Oznakowanie			
29	KNNR 6 d.9 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
30	KNNR 6 d.9 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 14	szt. szt.	 14.00	
				RAZEM	14.00