

**Gmina Janowice Wielkie**  
**ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie**

Nr postępowania: UG.2710.DP.1.2019

**Nazwa postępowania:** „Remont drogi gminnej w miejscowości Komarno gm. Janowice Wielkie w przebiegu działki nr 51 i fragmentu działki nr 18/1”

## **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO ZE ZMIANĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w dniu 13.09.2019 r. nw. pytania, na które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi.

**1. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji projektowej o przekroje poprzeczne.**

*Przekroje poprzeczne nie są konieczne do realizacji zadania remontowego dla tej kategorii drogi. Należy dostosować się do istniejących zjazdów i ukształtowania terenu. Spadek jednostronny należy realizować zgodnie z oznaczeniami na PZT. Spadek podłużny zgodny z ukształtowaniem terenu.  
Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**2. Czy remont drogi obejmuje wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z załączonym projektem ? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.**

*Remont obejmuje wprowadzenie stałej organizacji ruchu (wg załącznika do SIWZ). Koszt wprowadzenia stałej organizacji ruchu jest ujęty poza przedmiarem i powinien być w kalkulowany w cenę oferty składanej przez Wykonawcę.  
Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie obudowy wylotów przepustów drogowych z kamienia zamiast z betonu.**

*Wykonanie obudowy wylotów przepustów z kamienia jest dopuszczalne.  
Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**4. W terenie stwierdzono kolizję drzewa z projektowanym opornikiem drogowym. Dokumentacja projektowa i przedmiar nie przewiduje wycinki drzew, prosimy o wyjaśnienie.**

*Drzewo pozostaje: nie przewiduje się żadnej wycinki. Lokalnie należy zawężyć drogę.  
Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**5. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o regulację urządzeń sieci podziemnych (występują w terenie, nie są widoczne na przekazanym PZT).**

*Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni i korytowanie na gł. 30cm. Poziom drogi nie zmienia się. Regulacja studzienek nie wiąże się z istotnymi nakładami.  
Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**6. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o rozbiórkę i wywóz gruzu z rozbiórki ścieku betonowego.**

*Rozbiórka jest ujęta w korytowaniu pod drogę. Proszę przyjąć w kosztorysie wywóz i utylizację koryt betonowych w ilości 28m<sup>3</sup> betonu lub zabudowanie ich w podbudowie drogi.*

*Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**7. W opisie technicznym do dokumentacji projektowej przewidziane jest odprowadzenie wód opadowych do istniejącego rowu - w terenie rów nie istnieje. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace niezbędne do wykonania prawidłowego odprowadzenia wody.**

*Rów znajduje się na terenie prywatnym. Oficjalnie jest rów istniejący na mapach melioracyjnych, który nie był należycie utrzymywany przez właściciela terenu. Nie możemy wykonywać prac na terenach prywatnych. Gmina wskaże sposób rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych. W tym zakresie nie zmienia się przedmiaru.*

*Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**8. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie zakresu odbudowy przepustów (podanie średnicy). Wg przedmiaru i PZT odbudować należy przepusty o średnicy fi 300, natomiast wg opisu technicznego i siwz do odbudowy są przepusty fi 600 lub w fi 200 stalowe.**

*Omyłka pisarska. Proszę wykonać przepust fi 300.*

*Odpowiedź ma charakter sprostowania, w związku z odpowiedzią zmienia się SIWZ.*

**9. Przebieg przepustu w km 0+000 zlokalizowany jest w drodze powiatowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o uzgodnienie z zarządcą drogi oraz uszczegółowienie zakresu odbudowy.**

*Zagadnienie do omówienia w trakcie realizacji. Gmina wskaże sposób rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych.*

*Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**10. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wycinkę krzewów i podcięcie gałęzi w pasie drogowym - na odcinku od km 0+000 do posesji nr 177.**

*Krzewy nie znajdują się w pasie drogowym. Potwierdza to dokumentacja filmowa wizji. Podcięcie gałęzi zwisających nad drogą nie wiąże się z istotnymi nakładami.*

*Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**11. W poz. nr 2 i 3 przedmiaru ujęte zostało korytowanie pod konstrukcję jezdni ( pow. w-wy ścieralnej 1285m<sup>2</sup>\*0,32m). Prosimy o korektę z uwzględnieniem korytowania pod ściek z kostki kamiennej i opornik betonowy.**

*W szerokości drogi 3,5m ujęte są ciekły i oporniki. Jest to widoczne na PZT. Korytowanie dodatkowe nie jest wymagane.*

*Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**12. Zamawiający wymaga ubezpieczenia budowy oraz ubezpieczenia robót. Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ gdyż każdy wykonawca posiada polisę OC, w której zawiera się taka działalność.**

*W przypadku wybrania Wykonawcy, Zamawiający uzna posiadaną przez Wykonawcę polisę OC związaną z jego działalnością i nie będzie wymagał przedstawienia dodatkowej Polisy.*

*Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**13. Jako jedno z kryteriów oceny ofert Zamawiający ujął gwarancję. Wyzначzył maksymalną gwarancję, jakiej może udzielić wykonawca na 96 m-cy (8 lat)!!! Wnosimy o zmianę zapisów i ustalenie innego maksymalnego terminu gwarancji, tj. 72 miesiące .**

*Wykonawcy w kryterium „gwarancja” mogą przedstawić wybraną przez siebie liczbę miesięcy gwarancji, nie niższą niż 60 miesięcy.*

*W przypadku przedstawienia gwarancji na okres 96 miesięcy lub dłuższy, do celów obliczeniowych (i wyłącznie do tych celów) propozycja Wykonawcy zostanie uznana jako gwarancja 96 miesięcy i zostanie w tym kryterium przyznana maksymalna liczba punktów tj. 30 punktów.*

*Jeżeli Wykonawca zadeklaruje np. 72 miesiące gwarancji, otrzyma 22,5 pkt w tym kryterium (na maksymalną liczbę punktów - 30 pkt).*

*Jeżeli Wykonawca zadeklaruje np. 60 miesięcy gwarancji (minimalną liczbę miesięcy), otrzyma 18,75 pkt w tym kryterium (na maksymalną liczbę punktów - 30 pkt).*

*Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ.*

**14. Kolejnym z kryteriów jest termin wykonania - najwyżej oceniany będzie 31.10.2019 roku. Jest to jedynie 30 dni kalendarzowych (a 24 robocze). Ogłosiliście Państwo 3 przetargi z takimi samymi kryteriami. Wykonawcy mają już zapełnione harmonogramy robót i zadania w Gminie Janowice Wielkie to nie jedyne, jakie wykonawcy będą wykonywać. Wnosimy o zmianę warunków w sposób umożliwiający rzeczywiste możliwości, jak na przykład najkrótszy możliwy termin 15.11.2019 - skracanie punktowane o 5dni. Jest to ograniczanie konkurencji.**

*Zamawiający traktuje powyższe jako pytanie o możliwą zmianę terminu wykonania zadania. Po konsultacjach z projektantem i ponownej analizie technicznej, postanawia przychylić się do wniosku w sposób jak niżej.*

*Punktacja w kryterium „termin wykonania zamówienia” zostanie ustalona w sposób następujący:*

*- wykonanie do 16.12.2019 r. :0 pkt*

*- wykonanie do 30.11.2019 r. :5 pkt*

*- wykonanie do 15.11.2019 r. :10 pkt*

*Przy szacowaniu terminu wykonania proszę wziąć pod uwagę zapisy punktu 16.2 SIWZ-u dot. zakazu aneksowania umowy ze względu na termin (zmiany są możliwe wyłącznie we wskazanych sytuacjach).*

*Odpowiedź stanowi zmianę SIWZ (wraz z załącznikiem nr 1 – Formularzem ofertowym).*

**Z uwagi na zmianę SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27 września 2019 r. do godz. 11.00 (powyższe stanowi zmianę SIWZ). Termin otwarcia ofert wyznacza się na 27 września 2019 r. na godz. 11.10 (powyższe stanowi zmianę SIWZ).**

WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE  
Kamil Kowalski

Z up. WÓJTA GMINY  
Mikołaj Krawczyński  
SEKRETARZ GMINY