
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE WIELKIE DZ. NR 864
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 864, JANOWICE WIELKIE, gmina Janowice Wielkie.
INWESTOR : Gmina Janowice Wielkie
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie
BRANŻA : DROGI

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Robert Wieczorkowski
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2019

Poziom cen : I kw 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.305	km km	 0.31	
				RAZEM	0.31
2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNNR 1 0202-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - rozbiórka starej drogi + korytowanie poboczy - gr. 30cm 1528.30*0.32	m ³ m ³	 489.06	
				RAZEM	489.06
3 d.2	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 489.06	m ³ m ³	 489.06	
				RAZEM	489.06
3		Podbudowa droga			
4 d.3	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 12 cm 1528.30	m ² m ²	 1528.30	
				RAZEM	1528.30
5 d.3	KSNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1528.30	m ² m ²	 1528.30	
				RAZEM	1528.30
4		Nawierzchnia droga			
6 d.4	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod opornik betowy 620*0.3*0.3	m ³ m ³	 55.80	
				RAZEM	55.80
7 d.4	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - ułożenie oporników betonowych 620.0	m m	 620.00	
				RAZEM	620.00
8 d.4	KSNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 1528.30	m ² m ²	 1528.30	
				RAZEM	1528.30
9 d.4	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1528.30	m ² m ²	 1528.30	
				RAZEM	1528.30
5		Przepusty			
10 d.5	KNR 2-33 0601-02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno-otworowych z rur o śr. 60 cm 11	m m	 11.00	
				RAZEM	11.00
11 d.5	KSNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - płyta betonowa przepustu Krotność = 2 6*6	m ² m ²	 36.00	
				RAZEM	36.00