

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ul. Robotniczej położonej na działkach gruntu nr 333/21 i 333/23
w Janowicach Wilekich

Numer		Jednostka		
Lp.	Specyfikacji	Nazwa pozycji	Nazwa	Ilość
	Technicznej			
1	2	3	4	5

1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny	km	0,39
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża na głęb. do 10cm	m2	2000,00
3	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur PEHD przepust Ø500 kubatura ścianek czołowych z betonu B30	m	16,00
			m3	1,20
4	D-03.02.01	Wykonanie wpustów deszczowych Ø 600	szt	2,00
5	D-03.02.01	Wykonanie studni kanalizacji deszczowej Ø 1000	szt	2,00
6	D-03.02.01	Położenie rur Ø 200	mb	9,00
7	D-03.02.01	Położenie rur Ø 300	mb	21,00
8	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	2000,00
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20cm	m2	2000,00
10	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 30x15cm na ławie betonowej B20	mb	761,00
11	D-05.03.23a	Ułożenie nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm na posypce cementowo-piaskowej 1:4	m2	2000,00
12	D-03.02.01	Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	4,00